

У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позивом за подношење понуда за јавну набавку мале вредности радова, **Радови на постављању електричне инсталације - Гимназија „Светозар Марковић“ у Нишу, (РБЈН 404-1Ш/31-2017)**, Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације:

**ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1:**

На страни 31/61 у оквиру **СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПРЕДМЕР РАДОВА; Гимназија „Светозар Марковић“ у Нишу; Радови на постављању електричне инсталације;** (јавна набавка мале вредности радова, број **404-1Ш/31-2017**); врши се измена и допуна конкурсне документације, односно брише се страна 31/61, а уместо ње додаје се страна 31-1/61 – у наставку овог документа - (маркирани део у предмеру 31-1/61 стране представља допуну). Осим наведене измене, у свим осталим деловима, конкурсна документација остаје неизмењена. Рок за подношење понуда се продужава у складу са обавештењем.

У обавези сте да своју понуду припремите у складу са Конкурсном документацијом и Изменом и допуном конкурсне документације број 1.

У противном ваша понуда ће се сматрати неприхватљивом.

У Нишу, 28.07.2017. године

Измењена страна конкурсне документације број 31-1/61

	kablovi preseka 4mm ² - 6mm ²	m	200
	kablovi preseka 10mm ² - 25mm ²	m	100
	kablovi preseka 35 mm ² - 70mm ²	m	50
3	Demontaža postojećih svetiljki . Obračun po komadu	kom	50
4	Demontaža postojećih priključnica i prekidača . Obračun po komadu	kom	70

UKUPNO - DEMONTAŽA ORMANA I INSTALACIJA

2 RAZVODNI ORMANI

1 Orman MRO

Nabavka i montaža opreme u postojećem merno-razvodnom ormanu (M.R.O.) postavljenog kao nazidni u ulaznom delu objekta. Oprema se montira prema priloženoj jednopolnoj šemi, plaća se komplet sa ugradnjom.

Poluindirektna merna grupa 3x230/400V, 5A sa funkcijom ocuvanja obracunskih podataka i sa modulom za daljinsko očitavanje i isključenje.

	kom	1,00
strujno-naponski klemarnik	kom	1,00
strujni trafo-reduktor 150/5A	kom	3,00
glavni prekidač 200A	kom	1,00
automatski prekidač naponskog kola 6A	kom	3,00

Ostali potreban elektromaterijal za povezivanje na instalaciju (P/F vodovi, spojnice, papučice, pertineks ploče idr.) .

Napomena: Predviđena oprema u razvodnom ormanu može se menjati odgovarajućom renomiranog proizvođača uz saglasnost investitora organa.

kompl. 1,00

2 Orman RO-FS

Slobodnostojeći modularni razvodni orman, tipski testiran prema DIN EN 60439-1/3 (VDE 0660 deo 500/504) Stepen zaštite prema DIN EN 60529, IP43. Orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima, plastificiran (RAL 7035). **Dimenzija ormara je 600x500x200mm.**

U orman / na vrata se smešta sledeća oprema:

Kompakt prekidač In=50A, 25kA	kom	1
ručica, produženi pogon za kompakt prekidač	kom	1
automatski prekidač B6/1, 4.5kA	kom	1
automatski prekidač B10/1, 4.5kA	kom	4
automatski prekidač B16/1, 4.5kA	kom	7
grebenasti prekidač 25-90 montaža na DIN šinu FID 25/0.03	kom	4
	kom	1